

ELABORACIÓN DE PROYECTO Y OBRA DE NUEVOS PANTALANES EN LA DÁRSENA DEPORTIVA DEL PUERTO DEL ROSARIO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Todos los pantalanos deberán estar diseñados para soportar el atraque de un barco tipo, con las siguientes características:

- Eslora: 12,00 m
- Manga: 4,20m
- Forma de atraque: En punta.
- Puntal: 2,00 m.
- Sobrecarga de uso de pantalanos: 250 Kg/m².
- Sobrecarga de uso de pasarela: 200 Kg/m².
- Tipo embarcaciones: De recreo.

Cualquiera de las soluciones que se oferten, se debe incluir las siguientes actuaciones:

- ✓ Retirada de los módulos de pantalanos existentes, pasarelas, cornamusas así como todos los elementos de las instalaciones que se encuentran fuera de uso.
- ✓ Instalación de nuevos pantalanos y elementos necesarios para su uso según las características de las embarcaciones que se definen en dicho pliego.
- ✓ Instalación de pilotes según planta propuesta definido en el pliego.
- ✓ Instalación eléctrica, que deberá de incluir cableado, armario de servicio y proyecto según la normativa.
- ✓ Conducción de abastecimiento, que contemplará las tuberías y conexiones a los armarios de servicio existentes.
- ✓ Los residuos que se generen serán retirados inmediatamente a su recogida.

En la unidad de proyecto se deberá incluir todos los elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de la instalación, materiales, fabricación, transportes, montaje, cálculos justificativos, pruebas de carga y legalizaciones correspondientes para su puesta en servicio.

PRESUPUESTO Y PLAZOS

PRESUPUESTO Y PLAZO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL..... 380.179,11 €

19% Gastos Generales y Beneficio Industrial..... 72.234,03 €

TOTAL INVERSION..... 452.413,14 €

Plazo de Proyecto..... 20 días

Plazo de Obra.....6 meses